

Opis hali

Hala sportowa do gry w tenisa ziemnego.

Przedmiotowa hala jest konstrukcją stalową posadowiona na stopach żelbetowych.

Przykrycie hali stanowi powłoka syntetyczna.

Podłoże wykonane będzie ze sztucznej trawy LIMONTA T6 na podkładzie z tłucznia i piasku.

Hala jest zasilana energią elektryczną z sieci niskiego napięcia.

Ogrzewanie zapewnione będzie przez piec grzewczy.

Hala nie będzie wyposażona w instalacje gazowe i wodno-kanalizacyjne.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE					
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	760	m ²	760.00	
				RAZEM	760.00
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0206-04	265.8	m ³	265.80	
				RAZEM	265.80
3	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
d.1	0218-02	17.6	m ³	17.60	
				RAZEM	17.60
4	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	1.6	m ³	1.60	
				RAZEM	1.60
5	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t		
d.1	0290-04	0.36	t	0.36	
				RAZEM	0.36
6	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m3	m ³		
d.1	0204-01	6.27	m ³	6.27	
				RAZEM	6.27
7	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV	m ³		
d.1	0320-02 analogia	17.64	m ³	17.64	
				RAZEM	17.64
8	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³		
d.1	1101-07	248.4	m ³	248.40	
				RAZEM	248.40
2 KONSTRUKCJA HALI					
9	KNR 2-05	Hale typu lekkiego - więzary niescalane	t		
d.2	0102-01 analogia	2.6	t	2.60	
				RAZEM	2.60
10	KNR 2-05	Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników	t		
d.2	0102-04 analogia	1.8	t	1.80	
				RAZEM	1.80
11	KNR 2-05	Hale typu lekkiego - ramy	t		
d.2	0101-04 analogia	0.3	t	0.30	
				RAZEM	0.30
12	KNR 2-05	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elem.do 80 kg z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę	t		
d.2	1005-01 analogia	0.33	t	0.33	
				RAZEM	0.33
13	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.2	1203-02 analogia	5.28	m ²	5.28	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.28
14	d.2 wycena indywidualna	Pokrycie hali 2500	m ² m ²	2500.00	
				RAZEM	2500.00
15	d.2 KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 12.42	m ³ m ³	12.42	
				RAZEM	12.42
16	d.2 wycena indywidualna	Trawa syntetyczna LIMONTA T6 621	m ² m ²	621.00	
				RAZEM	621.00
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE					
17	d.3 KNR 5-08 0218-01	Przewód kabelkowy w powłoce polwinitowej układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurowych o śr.do 28 mm mocowanych na gotowych uchwytych 170	m m	170.00	
				RAZEM	170.00
18	d.3 KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm ² z podłączeniem 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	d.3 KNR 5-08 0611-02	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.III 116	m m	116.00	
				RAZEM	116.00
20	d.3 KNR-W 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. III 116	m m	116.00	
				RAZEM	116.00
21	d.3 KNR-W 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 116	m m	116.00	
				RAZEM	116.00
22	d.3 KNR 5-14 0101-01	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekątnikowych i nastawczych o masie do 20 kg 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
23	d.3 KNR 5-15 0403-01	Urządzenia uziemień - złącze kontrolne 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
24	d.3 wycena indywidualna	Montaż lamp metahalogenowych 400W 10	szt. szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
25	d.3 KNR 5-08 0511-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia awaryjnego 6	szt. szt.	6.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.00
4 WYPOSAŻENIE HALI					
26 d.4	wycena indywidualna	Montaż słupków i siatki od gry w tenisa	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27 d.4	wycena indywidualna	Piec grzewczy - Master BV 460 E	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00